Centre de tri
SUEZ

Entrée
VL

Sortie
VL

Entrée PL
Stationnement
FMA6

Parking
PL

Parking
VL

Parking
Retours en
car scolaire

Fontaine
levante

Sortie
drive

Entrée
drive

R+1 : Locaux sociaux
RDC : Stockage compost en sac (drive)

Bâche
incendie
60m³

Stockage
des sacs

Casier
30 m³

Casier
30 m³

Casier
37 m²

Casier
54 m²

Stockage
compost en vrac

Aire de
retournement PL

Voile de
déstagnation

Voile de
retournement

Aire de
retournement PL

Sortie
PL

Entrée
PL

Entrée
PL

Portail
existant

Portail
Accès drive pour
ravitaillement

Aire
de lavage

Bâche
incendie
120m³

Abri de stockage
de matériel
330m²

Entrée / Sortie
Déchèterie

Bornes
de réserve

Quai bas

Quai haut

Réemploi d'objets
150m²
(option)

Bassin

Parking VL

Réemploi de matériaux
150m²

DEEE
40m²

GDS
40m²

Petits
flux
14m²

Piles
28m²

Vidéos
7m²

Mobiliers

Cartons

Bennes au sol

PAV

Bassin
147m³

Local
de pesée

Quai
existant

Sortie
BOM

Sortie FMA
+ compost

Entrée
FMA + BOM

Entrée
FMA + BOM

Pesée
déplacement

Fosse
102m²

Local
technique

Stockage de verre
29,6m²

Bornes
de réserve

Mur ht 3m

Mur ht face nord
3m

Portail
bassin

Rampe d'accès

Bassin
583m³

Ecoulement
EP

Ensachage
du compost

Zone
chargement

Compost
Lot 1
577 m²

Compost
Lot 2
550 m²

Compost
Lot 3
525 m²

Compost
Lot 2
431 m²

Mulch
Lot 1
431 m²

Compost
Maille 10 avec sac
275 m²

Compost
Maille 10 sans sac
275 m²

Compost
Maille 20 sans sac
260 m²

Compost
Maille 20 avec sac
260 m²

Bassin
665m³

Bassin de
rétention
des eaux
d'extinction
d'incendie

casier
103 m³

casier
103 m³

casier
103 m³

casier
103 m³

Parcours pédagogique

Stockage
de bennes

Barrière levante

Portail
Accès pompiers

Portails
existants

Portail
existant

Portail
existant

Portail
existant

Poteau
incendie

Poteau
incendie

Poteau
incendie